レポート
あかりの現場

笠形蛍光灯から、FHPトンネル灯にリ

舗装工事と一緒の期間だったので施工に苦労しました。

岩手電工（株）
花巻営業所　所長

照井 一也さま

この地下道は花巻空港の滑走路の地下を通っていまして、今から20年以上前の昭和56年に西側部分が完成していました。今回空港滑走路の延長にともなって、東側部分を延長したんです。その時、耐震補強工事とともに照明も既設部分を含めて施工しました。期間は実質2ヶ月程で、しかも舗装工事と電気工事が一緒の期間だったので大変でした。さらに年末を挟んでいましたので、材料の方も間に合わせるのに一苦労でしたね（笑）。
なお既設部の西側部分は笠付蛍光灯だったのですが、今回の工事にともない、東側と合わせてFHPトンネル灯に変更しています。

点灯条件：晴天（全点灯）

■ 施 工 物 件
一般県道東宮野目二枚橋線
源明地下道

■建物の概要
所在地：花巻市
規模：トンネル延長488.7m
　　幅7.5m　高さ4.2m
設計・監理：（株）地域計画工房
電気工事：岩手電工（株）
竣工：平成16年1月

点灯条件：夜間（50%調光）

岩手県／盛岡市
岩手電工株式会社

■会社のプロフィール
所在地：盛岡市南仙北1-22-61
従業員：50名
営業種目：電気工事業・消防施設
　　工事業・管工事業・
　　電気通信工事業
年商：20億円
創立年：昭和35年4月

ニューアルした地下道の照明

2灯用45WFHPトンネル器具

1灯用Hf32W歩道用照明器具

1灯用105WFHPトンネル器具



照明制御盤

2灯用105WFHPトンネル器具

地下道出入口に設けられた
警報表示板と回転灯

トンネル内部に設けられた
押しボタン式通報装置

防災装置用制御盤

「保守契約を取ってきなさい」と、社員には言っています。

当社ではとにかく社員同士で知恵を出しあって、メーカーさんが出してくれるいい商品を積極的に取り上げ、お客さまに省エネなど、使いやすいものを提案していく営業を行っています。
また社員教育はお客さまと長くつきあうのに大事なことですから、常に新しい器具をチェックしたり、メーカーさんを見学させたりしています。他には社員交流ということで、運動会やレクリエーションなど、家族ぐるみで交流できる場を設けたりもしていますね。

社員には今までのお客さまを主体にして、「とにかく電気・消防の保守契約を取ってきなさい」と言っているんですよ。会社としてもサービス、小工事専門の部署を作り、できるだけすばやく、こまめに対応できるようにしています。まぁ売上はそんなでもないんですが、こういった積み重ねが大きな仕事につながると思い、大事にしています。

岩手電工（株）
代表取締役

川村 久史さま