北陸労働金庫 高岡支店

所　在　地：富山県高岡市本丸町3-6
建 築 面 積：907.53㎡
延 床 面 積：1,350.53㎡
構造・規模：鉄骨造、地上2階建
設　　計：富山県建築設計監理共同組合
　　（㈱三四五建築研究所・㈱設備企画・エス設備設計企画）
施　　工：建築／佐藤工業㈱
　　電気／北陸電気工事㈱高岡支店
オ ー プ ン：平成23年7月

S133

北陸3県（富山・石川・福井）内の在住者・在勤者なら原則誰でも利用できる北陸労働金庫。
移転・新築オープンした高岡支店は、環境にやさしい「ろうきん」のコンセプトを具現化するものとして、
LED照明が採用されています。

環境にやさしい「ろうきん」の企業コンセプトを具現化した新店舗

富山・石川・福井3県の労働金庫が統合して平成13（2001）年に設立された北陸労働金庫は、「生活総合福祉金融機関」として勤労者のために公平かつ民主的に運営されています。

「ろうきん」として親しまれている同金庫は、環境方針として、環境商品の拡大、温暖化対策、省資源、循環型社会の推進を掲げています。富山県高岡市内の3店舗を統合して移転・新築オープンした高岡支店は、街並と調和する外観に自然光や自然通風を取り入れ、照明にはLEDを採用しています。

窓口・待合室にLEDダウンライト2000シリーズを採用し、大幅に節電しながら快適な明るさを確保

1階窓口・待合室は、約6m高さの吹抜天井で、開放感のあるスペースとなっており、窓側の平天井部は、地域・市民のギャラリーコーナーが配されています。

照明は、明るさが求められる窓口・待合室の吹抜天井には、FHT42W器具相当の明るさを消費電力26Wで実現するLEDダウンライト2000シリーズを採用し、高天井の開放感を損なわないように器具を4台セットにレイアウトして見た目がすっきりとした天井意匠を形成。FHT42W器具と比較して消費電力約40%を節電しながら、中角形を使用したことにより、明るいLED光で待ち時間の読書や記帳ができる照明環境を得ています。窓側に設けられている地域・市民ギャラリーには、平天井にLEDダウンライト1500シリーズ（消費電力20W）広角形を採用し、空間全体に均一に広がるあかりを確保。ギャラリーの展示品を和みのあるあかりで照らしています。

窓口業務が終わった後や休日運営しているエントランスおよびガラスで囲まれたATMコーナーの照明は、エントランスにはLEDダウンライト1500シリーズを、ATMコーナーにはランプ交換可能なLEDユニットフラット形ダウンライト（消費電力6W）を採用しています。

高天井の窓口・待合室の照明 LEDダウンライト2000シリーズを採用し、大幅な節電を図りながら快適な光環境を確保

LEDダウンライトを4台セットしたレイアウトですっきりした天井意匠

地域・市民ギャラリーのLED照明

エントランスの奥にガラスで囲ったATMコーナーのLED照明

主な照明器具一覧

設置場所	器　具　名	形　名	台 数	備考
室内	LEDダウンライト2000シリーズ	LEDD-20003MW-LS9	10	LED 消費電力：26W
		LEDD-20001MW-LS9	113	
	LEDダウンライト1500シリーズ	LEDD-15001MW-LS9	17	LED 消費電力：20W
	LEDダウンライト900シリーズ	LEDD-70003MW-LS8	6	LED 消費電力：13.1W
	LEDダウンライトユニットフラット形	LDF6L-GX53	17	LED 消費電力：6W